

技術詞彙

本詞彙表載有本[編纂]中與本集團及其業務有關的若干詞彙的解釋及定義。該等詞彙及涵義可能與行業標準涵義或用法不同。

「BS EN 12390-3:2009」	指	經標準政策和策略委員會授權公佈的英國標準，用於硬化混凝土的測試
「龍門式起重機」	指	一種建於龍門架上的起重機
「現澆」	指	構件於建築地盤中使用原材料製成的建築技術
「固化」	指	控制混凝土濕度及溫度的工序
「脫模」	指	從模具移除預製混凝土接線盒
「直接交換線路」	指	直接交換線路，將用戶的終端設備連接至公共交換電話網的固網電話線路，該線路於電話交換設備設有一個專用端口。其包括模擬固網電話線路、固網無線連接、公用付費電話及網際協議通話技術固網線路等連接
「叉車」	指	於短距離起吊及搬運物件的卡車
「鍍鋅鐵」或「GI」	指	有助金屬抗腐蝕的鋅塗層
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「消費稅」	指	商品及服務稅，一項對馬來西亞境內消費所銷售的大部分商品及服務徵收的增值稅
「高密度聚乙烯」或「HDPE」	指	高密度的聚乙烯，可用以製造堅硬抗腐蝕管道
「工業化建築系統」	指	工業化建築系統，一種建築技術，據此構件於一個受控制的環境（工地內或外）製造、並放置及組裝於建築工程中

技術詞彙

「ISO」	指	國際標準化組織（總部設於瑞士日內瓦的非政府組織），以評估企業組織質量系統
「ISO 6892-1:2009」	指	國際拉伸強度測試標準
「ISO 9001:2008」	指	質量管理系統的國際認可標準
「接線盒」	指	亦稱為沙井，接線盒為一種用以將電纜隱藏於視線之外及避免損害的外殼
「kV」	指	千伏
「MS 1293: Part 1:1992」	指	經建築和土木工程行業標準委員會批准並獲SIRIM理事會認可的有關預製強化混凝土箱規格的馬來西亞標準
「一帶一路」	指	一帶一路
「預製混凝土接線盒行業」	指	有關製造預製混凝土電信接線盒及預製混凝土電力接線盒的行業
「質量管理系統」	指	質量管理系統
「預拌混凝土」	指	一種根據一組配方特別製造的混凝土，並以新混合和塑膠或未硬化的狀態送到工地
「SIRIM」	指	Scientific and Industrial Research Institute of Malaysia，一個馬來西亞行業研究及技術組織，由Ministry of Finance Incorporated全資擁有
「中小企」	指	小型及中型企業
「非塑化聚氯乙稀」或「uPVC」	指	堅硬的聚氯乙稀，可用以製造管道