

## 技術詞彙

本詞彙表載有本文件所用有關我們業務的若干釋義及技術詞彙。因此，部分詞彙及釋義未必與該等詞彙的標準行業釋義或用法一致。

「擴底」	指	透過切割(擴孔)鑽孔樁底部位置的土壤或岩石，擴大鑽孔樁基座
「鑽孔樁」	指	樁柱的一種，透過機械鑽孔安裝至所需的深度，繼而在孔中填以混凝土而成
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「挖掘及側向承托」	指	挖掘及側向承托，包括於挖掘範圍加固支撐及(倘適用)用作避免對鄰近建築物構成任何不利影響用途的排水設施
「基腳」	指	淺地基的一種，將樓宇的荷載轉移至淺床岩層或原狀土
「圍板」	指	沿地盤邊界的地面及／或高架結構暫時架設圍欄或腳手架，以於建築地盤與鄰近範圍之間形成屏障
「ISO」	指	International Organisation for Standardisation (國際標準化組織) 頒佈的一系列標準，包括品質管理標準及環境管理標準
「ISO 9001」	指	就機構的品質管理系統作出規定的國際標準
「ISO 14001」	指	提供環境管理系統框架的國際標準
「大直徑鑽孔樁」	指	直徑大於750毫米的鑽孔樁
「總承建商」	指	就建築項目而言，獲項目僱主委任的承建商，監督整個建築項目的進度及將不同項目工作任務分配予次承判商
「微型樁」	指	在鑽孔內由一條或以上的鋼筋灌漿組成的樁柱類型，一般直徑不超過400毫米

## 技術詞彙

「OHSAS」	指	Occupational Health and Safety Management Assessment Series (職業健康安全管理體系)，為機構提供框架以識別及監控職業健康安全狀況的一套標準
「OHSAS 18001」	指	提供職業健康安全管理體系框架的國際標準
「撞擊式工字樁」	指	樁柱的一種類型，透過直接或間接錘擊或其他撞擊方法，包括使用吊錘、柴油錘、雙動錘、單動錘、內置吊錘、氣壓錘、蒸汽錘或其他撞擊裝置令樁柱沉入或推入地面
「樁帽」	指	建於一個或一組樁頂的混凝土構築物，用以提升該一個或一組樁柱上蓋荷載
「打樁」	指	透過錘擊、頂托、旋擰、挖鑽、鑽孔、高壓水射流、震動、澆鑄或任何其他方式令樁柱沉入地面或於地面成樁的任何工程，亦指任何將套管或接管推入或沉入地面以作為地基的井筒或樁柱，而不論套管或接管其後是否會被取出
「私營部門」	指	個人、私人地產發展公司及商業企業委託的建築工程
「公營部門」	指	香港政府、香港鐵路有限公司及機場管理局、香港政府的委託部門及機構(包括發展局、土木工程拓展署、渠務署、環境保護署、路政署、建築署、水務署及房屋委員會)委託的建築工程
「嵌岩式工字樁」或 「嵌岩式工字樁」	指	樁柱的一種，將工字鋼樁插入基岩的預鑽孔，然後灌注水泥漿而形成
「套接工字樁」	指	樁柱的一種，透過將工字鋼樁柱部分插入基岩的預鑽孔內，然後將防縮水泥漿灌注至預鑽孔而形成

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 技術詞彙

---

「豎樁」	指	樁柱的一種，由間距約0.8米至1米的鋼製工字部分建築而成，以提供間斷垂直支撐，並於開始挖掘前安裝
「次承判商」	指	就建築項目而言，獲總承建商或另一個參與建築的次承判商委任的次承判商，一般負責進行項目的專門工程
「履約保證」	指	由銀行或保險公司發出的保證以保證承建商盡職並及時完成項目，倘承建商未能根據合約規定完成，承建商的客戶有權得到最多為履約保證金額的金錢損失補償
「目標地基項目」	指	香港私營部門合約金額不少於100百萬港元的地基項目