

技術詞彙表

本詞彙表載有本文件所用若干詞彙的釋義。該等詞彙及其涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法一致。

「複合年增長率」	指	複合年增長率的縮寫
「CONQUAS」	指	建築質量評估體系，一個由新加坡建設局於一九八九年推推出的評估系統，為建築項目質量的標準評估體系
「設計及建造」	指	根據客戶所設要求，涉及設計及建造設施的項目
「疏浚」	指	移除海床的砂土、沉積物、岩石或其他物料
「國內生產總值」	指	國內生產總值的縮寫
「政府關連公司」	指	有主要商業目標且馬來西亞政府有直接控制權的公司
「填海」	指	以適合的填埋材料填注海平面以下的地區以形成新土地的過程，從而可在該新土地上發展或興建樓宇或其他發展項目
「海上運輸」	指	涉及將從砂源挖掘的海砂裝載至運砂船，通過運砂船將砂石運送及交付至指定填海場地，並於指定場地卸載砂石用於填海的過程
「PVD」	指	預製垂直排水管，由土工織物包裹的塑料芯製成，用於加速土壤的排水固結
「QLASSIC」	指	建築業質量評估體系，根據建築行業標準(CIS)計量及評估樓宇建築工程技術質量的系統或方法。QLASSIC的評分系統可客觀比較不同建築項目的技術質量
「海堤」	指	於填海項目上興建的結構，以保護填海工程免受海浪衝擊及侵蝕

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

技術詞彙表

「隔泥幕系統」	指	臨時的浮動式直立屏障，利用錨固系統將織物與填海土地或將予保護的其他區域的岸線平行地固定，深達海床底部以防止沉積物從該區域洩漏污染海洋
「工程變更指令」	指	客戶就原始合約中未載列的規格要求的有關額外工程、取消或更改